

COMMITTENTE:



## COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Sara CATALIN

OGGETTO:

### PMO SCHEDA 24-01 16 08 REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN LOC. C.NA GIOIETTA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

Loc. C.na Gioietta

FASE PROGETTUALE:

### PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO
8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.

TITOLO:

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCHIVIO:

4141

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Settembre 2017



## HYDROGEOS

TAVOLA N°

# E

SCALA:

#### Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE  
ing. NOASCONO  
ing. ODETTO  
P.IVA 08462870018

#### Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2  
10060 Rorà (TO)  
TEL. 0121/93.36.93 FAX 0121/95.03.78


#### Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31  
10010 Loranzè (TO)  
TEL. 0125/56.10.01 - 0125/56.48.07  
FAX 0125/56.40.14  
e-mail: [info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it](mailto:info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it)

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca ODETTO  
N° 7269 J ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>Scavi e riporti (SpCat 1)</b>								
1 / 1 01.P01.A10.005	Operaio specializzato - Ore normali taglio piante con accatastamento sul posto del legname (2 operai x 1 giorni x 8 ore)						27,000		
	SOMMANO...	h					27,000	33,31	899,37
2 / 2 01.P24.G20.010	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45 taglio piante con accatastamento sul posto del legname (2 operai x 1 giorni x 8 ore)						27,000		
	SOMMANO...	h					27,000	3,42	92,34
3 / 3 01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità' di m³ 1,000 realizzazione di pista di cantiere, savanelle, pulizie, sistemazioni, smantellamenti e ripristini a fine lavori, ecc.					10,000	10,000		
	SOMMANO...	h					10,000	81,54	815,40
4 / 4 01.A01.A10.010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm scavo per scogliera con sistemazione di tutto il materiale a ripascimento spondale - da computo dei volumi						679,200		
	SOMMANO...	m³					679,200	3,81	2'587,75
	Parziale Scavi e riporti (SpCat 1) euro								4'394,86
	<b>Opere di sostegno (SpCat 2)</b>								
5 / 5 18.A30.A40.005	Esecuzione di scogliera con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte fondazione scogliera elevazione scogliera da sezione 1 a sezione 7 - 47,20 m *(larg.=(1,00+2,00)/2) elevazione scogliera da sezione 7 a sezione 10 - 8,40 m *(larg.=(1,00+2,00)/2)*(H/peso=(4,00+3,00)/2)						196,250		
				78,500	2,500	1,000			
				47,200	1,500	4,000			
				31,300	1,500	3,500			
	<b>A R I P O R T A R E</b>						643,775		4'394,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						643,775		4'394,86
	SOMMANO...	m3					643,775	55,64	35'819,64
	Parziale Opere di sostegno (SpCat 2) euro								35'819,64
	<b>Sicurezza (SpCat 3)</b>								
6 / 6 28.A05.D25.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	155,79	155,79
7 / 7 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)						8,000		
	SOMMANO...	cad					8,000	13,77	110,16
	Parziale Sicurezza (SpCat 3) euro								265,95
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								40'480,45
	<b>T O T A L E euro</b>								40'480,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
001	Scavi e riporti	4'394,86
002	Opere di sostegno	35'819,64
003	Sicurezza	265,95
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>40'480,45</b>
	Loranzè, 15/09/2017	
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Gianluca ODETTO	
	A R I P O R T A R E	