COMUNE DI BRICHERASIO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA

STAGIONI INVERNALI
2019/2020
2020/2021

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL R.U.P.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA VIGILANZA
Claudio BOLLA

_____

Bricherasio, lì

Sommario

art. 01) Oggetto dell'appalto
art. 02) Caratteristiche del servizio
art. 03) Descrizione sommaria del servizio da eseguire
art. 04) Periodo di durata del servizio
art. 05) Importo Appalto
art. 06) Modalità di presentazione dell'offerta
art. 07) Tariffe orarie
art. 08) Quota fissa per l'impegno dei mezzi e del personale
art. 09) Invariabilità dei prezzi
art. 10) Procedura di aggiudicazione
art. 11) Inizio servizio
art. 12) Prescrizioni tecniche particolari
art. 13) Sgombero neve
art. 14) Trattamento antigelo
art. 15) Disposizioni generali e particolari per assicurare la viabilità
art. 16) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
art. 17) Piano organizzativo, mezzi ed attrezzature occorrenti
art. 18) Recapito
art. 19) Mano d'opera
art. 20) Pagamenti
art. 21) Ulteriore impegno dell'appaltatore
art. 22) Contabilizzazione degli interventi
art. 23) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità
art. 24) Legge antimafia
art. 25) Polizza assicurativa
art. 26) Risoluzione per inadempimento – penali

art. 01) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade, come definite dall'Art. 2 del D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada", e s.m.i. piazze ed aree comunali di Bricherasio per le stagioni invernali dal 2019/2020 al 2020/2021 eventualmente prorogabili per analogo tempo, mediante successiva autonoma procedura di gara, a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed a seguito di relazione del R.U.P, al massimo per ulteriori n. 2 stagioni invernali, alle medesime condizioni dell'appalto aggiudicato.

art. 02) Caratteristiche del servizio

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati fatto salvo per i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

art. 03) Descrizione sommaria del servizio da eseguire

L'espletamento del servizio, secondo le indicazioni elencate agli articoli successivi e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal R.U.P., consiste principalmente:

a) nel reperire e retribuire la mano d'opera occorrente e fornire i mezzi necessari per l'espletamento del servizio;

b) nell'intervento di sgombero neve dalle carreggiate stradali, da piazze, corsi, viali, a garanzia della corretta e sicura viabilità veicolare e l'eventuale accumulo della neve nelle zone predisposte.

c) Nello spandimento di cloruri e/o sabbia sul sedime stradale per prevenire la formazione di ghiaccio.

art. 04) Periodo di durata del servizio

La durata stagionale normale del servizio è fissata dal 15 novembre al 15 marzo, salvo il verificarsi di nevicate e/o condizioni meteorologiche eccezionali che possono avvenire prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso l'appaltatore sarà tenuto comunque ad intervenire a seguito di chiamata da parte del R.U.P.

art. 05) Importo appalto

L'importo complessivo **annuo** del servizio di sgombero neve ammonta presuntivamente ad €uro 19.900,00 compresi gli oneri di sicurezza dovuti a rischi ed interferenze.
L'importo a base di gara è al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli importi a base di gara, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

a) **QUOTA FISSA (ESCLUSA IVA) PER L'IMPEGNO DEI MEZZI E DEL PERSONALE** di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto:
Euro 700,00 a mezzo impegnato all'anno;

b) **TARIFFE ORARIE (ESCLUSA IVA) PER MEZZO UTILIZZATO** di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto:
- euro/ora 57,00 per sgombero neve;
- euro/ora 90,00 per trattamento antigelo;

c) **OPERAZIONI MANUALI DI PULIZIA MARCIAPIEDI E SPANDIMENTO CLORURI** di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto:
- euro/ora 38,00 per operazioni manuali

Tale cifra indica l'importo presuntivo del servizio, la stessa potrà variare, tanto in più quanto in meno, in base all'andamento delle precipitazioni nevose.
L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio di cui al Capitolo 2780/50/99.

art. 06) Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta comporta l'incondizionata accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto che sottintende la presa visione dei luoghi e degli interventi da eseguirsi da parte dell'impresa.
A corredo dell'offerta l'impresa dovrà fornire una dichiarazione circa il personale dipendente indicando le relative qualifiche e l'elenco dei mezzi ed attrezzature in dotazione che dovrà rispettare l'elenco di cui all'art. 17.
L'impresa dovrà indicare nell'offerta economica il costo relativo alla manodopera ed il valore degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il subappalto è ammesso previa richiesta e successiva valutazione da parte del R.U.P.

art. 07) Tariffe orarie

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio si intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno, effettivamente in attività di lavoro, per conto dell'amministrazione appaltante, pertanto non verranno incluse nelle prestazioni il fermo macchina per soste varie, riparazioni, ne' i viaggi di andata e ritorno dalla propria sede.

Nel prezzo del noleggio si intendono compresi il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni altro onere occorrente per l'impiego stabilito.

Le tariffe orarie, IVA esclusa, vengono stabilite in:
- €uro/ora 57,00 per sgombero neve;
- €uro/ora 90,00 per trattamento antigelo;
- €uro/ora 38,00 per operazioni manuali per pulizia marciapiedi e spandimento cloruri.

art. 08) Quota fissa per l'impegno dei mezzi e del personale

Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature sarà corrisposta una quota fissa, non a scalare, qualsiasi sia l'andamento meteorico, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio.

Tale quota fissa sarà corrisposta per l'impegno dei mezzi (numero e tipo) indicati nell'elenco contenuto nel successivo art. 17, e ammonta ad € 700,00 cadauno.

art. 09) Invariabilità dei prezzi

I prezzi di aggiudicazione (quota fissa e tariffe orarie) sono da ritenersi fissi ed invariabili.

art. 10) Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione Comunale trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro procederà all'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i.
All'operatore economico individuato dal R.U.P. dell'ufficio preposto verrà richiesto di presentare offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara relativamente alle tariffe orarie di cui all'art. 07 e dalla quota fissa per l'impegno dei mezzi e del personale di cui all'art. 08 (esclusa Iva) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

art. 11) Inizio servizio

Dopo l'affidamento dei lavori la ditta dovrà essere in grado di dare inizio immediatamente al servizio secondo le indicazioni del RUP dell'ufficio preposto ed in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

art. 12) Prescrizioni tecniche particolari

L'intervento del servizio di sgombero neve dovrà essere immediato ed effettuato tempestivamente non appena le precipitazioni nevose risulteranno tali da imbiancare le strade in modo persistente indipendentemente dalla quantità caduta (di norma cm 10) e dovrà essere eseguito in forma massiccia.

In corrispondenza dei seguenti edifici di rilevanza pubblica si dovrà provvedere con urgenza allo sgombero nella neve:

- Comune di Bricherasio – Piazza Santa Maria
- Caserma dei Carabinieri – Via Umberto I
- Croce Verde – Via XXV Aprile
- Casa di Riposo e Scuola Materna – Via Bell Ville
- Plesso Scolastico (elementari e medie) – Via Vittorio Emanuele II / Via Bollea

Si precisa che sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati e si dovrà, altresì, tener conto del tipo di attrezzature utilizzate a seconda della pavimentazione stradale, con particolare attenzione alle

vie del centro storico (Piazza Santa Maria, Via Brignone e Piazza Castelvecchio) pavimentate in autobloccanti.
Gli interventi di sgombero neve dovranno essere eseguiti mantenendo libere le cunette, onde assicurare lo scolo delle acque.
Si dovrà provvedere prima allo sgombero delle strade principali a seguire quelle secondarie, salvo diverse disposizioni del R.U.P. evitando dove possibile l'accumulo di neve e ghiaccio in corrispondenza di accessi privati, cortili e stabili.
Si dovra' su ordine del R.U.P., procedere manualmente o con mezzi idonei a rendere agibili, anche con interventi di spandimento cloruri:
- tutti i marciapiedi fronteggianti edifici comunali o di pubblico interesse;
- accessi pedonali e carrai degli edifici di pubblico interesse comprese le aree antistanti agli ingressi;

Potranno essere richiesti dal R.U.P. dell'ufficio preposto eventuali interventi di sgombero neve e spargimento cloruri sui marciapiedi non fronteggianti edifici comunali o di pubblico interesse.

Il personale ed i mezzi per le operazioni di sgombero neve e lo spandimento di sostanze antigelo dovranno:

- essere pronti per l'intervento, con il pieno di carburante, applicazione tecniche eventualmente necessarie (vomere, lama, spargisale, ecc.), lubrificante, segnaletica e scorte;
- essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando in particolare, le luci di ingombro rosse e bianche sui bracci pieghevoli ed il lampeggiante giallo di tipo omologato, da posizionarsi sul tetto della cabina e visibile da ogni parte.

Sul mezzo dovranno essere disponibili, o montate se necessario, catene a maglia del tipo da montagna e ogni mezzo dovrà essere dotato di motosega per liberare la strada da eventuali alberi caduti per poter portare a termine il servizio in svolgimento.

Il servizio dovrà essere eseguito e continuato anche di notte e/o nei giorni festivi qualora le necessità lo dovessero richiedere, all'uopo la ditta appaltatrice predisporrà il personale necessario per gli eventuali servizi e ricambi.
Gli operatori che svolgono il servizio dovranno essere muniti di idonea patente.

art. 13) Sgombero neve

Lo sgombero neve dovrà essere svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei a tale scopo, opportunamente dotati delle necessarie attrezzature (lama o vomere) a seconda del tipo di precipitazione in corso.
Le passate dovranno avvenire a lama abbassata nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti, senza però la creazione di danni al sedime viario; durante le fasi più intense delle precipitazioni nevose, il servizio dovrà garantire, su tutta la rete stradale interessata, la rimozione continua mediante passate sia pure affrettate ed

approssimative allo scopo di assicurare comunque la transitabilità, nell'immediato seguito il servizio dovrà riguardare lo sgombero neve sulle intere carreggiate delle vie e piazze in modo definitivo.
Sarà comunque necessario che la neve riversata dallo spartineve non ostruisca incroci stradali ed i passaggi pedonali quando e dove possibile.
Qualora la limitata ampiezza di alcune vie e la tortuosità di alcune strade, specialmente nel concentrico, non consentisse l'intervento dei mezzi meccanici abituali, le operazioni dovranno essere svolte in forma manuale e/o con l'ausilio di idonei mezzi aventi dimensioni adatte al tipo di strada.
In nessun caso sarà giustificato il mancato sgombero a causa della conformazione stradale.

art. 14) Trattamento antigelo

Il trattamento antigelo dovrà essere svolto mediante spargimento, secondo le indicazioni e le richieste del R.U.P. dell'ufficio preposto di sale cloruro di sodio (NaCl) o di miscela composta da sale cloruro di sodio e sabbia, mediante autocarro spandisabbia.
Il materiale è fornito dal Comune di Bricherasio in una apposita area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Gli interventi di trattamento dovranno essere effettuati ogniqualvolta le condizioni climatiche lo richiedano, contestualmente o immediatamente dopo lo sgombero e comunque ogni qual volta si renda necessaria per presenza di neve compatta o di ghiaccio in attesa di essere rimosso a semplice richiesta del R.U.P.
Il trattamento antigelo, se ordinato, dovrà essere eseguito sui marciapiedi degli edifici pubblici o di interesse pubblico anche manualmente o con idonei mezzi meccanici.

art. 15) Disposizioni generali e particolari per assicurare la viabilità

E' vietato alla ditte chiudere al transito, per l'esecuzione dei lavori di sua spettanza, le strade senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.
La suddetta autorizzazione, che si concede solo in casi eccezionali, dovrà indicare la durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che, caso per caso, fossero necessarie.
In ogni caso la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo, salvo nevicate eccezionali, il transito dei pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il luogo interessato all'intervento e a non interrompere la circolazione dei veicoli di qualunque genere.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in qualsiasi condizione di viabilità e di traffico stradale, non costituirà valido motivo per astenersi dallo svolgimento del servizio o per ridurlo o per effettuarlo in parte o non a regola d'arte la presenza di automezzi sia in transito sia parcheggiati, anche se in zone di divieto.

art. 16) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'impresa appaltatrice dovrà autonomamente procedere all'inizio degli interventi non appena il sedime stradale risulti imbiancato in modo persistente, indipendentemente dalla quantità caduta (di norma cm 10) o entro 30 minuti dalla segnalazione telefonica del R.U.P.

L'appaltatore avrà facoltà di procedere allo sgombero della neve nel modo che crederà più conveniente per dare le strade pulite e sgombre in ogni loro parte.

L'Amministrazione, attraverso il R.U.P. si riserva in ogni modo il diritto di ordinare le priorità entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

art. 17) Piano organizzativo, mezzi ed attrezzature occorrenti

La ditta appaltatrice dovrà organizzare in modo autonomo i propri interventi nelle strade a norma del Codice della Strada cui si fa rinvio.

Indicativamente si elencano:

Strada TIRABRASSE, Via VITTORIO EMANUELE II°, Via DANEO, Via I° MAGGIO, Via NINO COSTA, Via BOLLEA, Via C. CAFFARATTI, Via OLMETTI (compreso tratto "sottopasso ex ferrovia Bricherasio – Barge), Via CAMPIGLIONE, Via A. CALLERI di SALA, STAZIONE FF.SS. di BRICHERASIO, Via ROMA, Strada DIETRO CIMITERO,Via PAPA GIOVANNI XXIII, Via U.GROSSO, Strada del GATTO, Strada SAN MICHELE (compresa Str. Del PILONE) , Via DON CALLIERO, Strada TORRETTI), Via G.B.CACHERANO Strada BRAIDE, Strada CAMBORGETTI BALLADA, Stradale PINEROLO (Parti di competenza comunale), Strada ALLIAUDO, Strada CESANI MARCIOTTINA), Strada CESANI SARDEGNA, Piazzale CAPPELLA MORERI, Strada MUSSETTO, Strada AVARO, Stradale CAPPELLA MERLI (parte comunale), Strada PENTURA, Interni di Str.le CIRCONVALLAZIONE(Stravicino, Martino, Minolfi ecc.), CORSIE LATERALI CIRCONVALLAZIONE, Strada COLOMBERE (fino ai pozzi acquedotto), Stradale TORRE PELLICE, Strada BRANDIN, Via G. BONANSEA, STAZIONE FF.SS. di BIBIANA, Strada CAFFARO Via DE GREGORIO di S. ELIA, Via XXV APRILE, Piazza III° ALPINI, Via GIRETTI, Via FAM. CASTAGNO, Via MOLAROSSO, Via MARTIRI LIBERTA' , Via SAN MICHELE, Via GENERAL MORERO, Via CHORGES, Via BEL VILLE compreso accesso casa di Riposo e Scuola Infanzia, Via G. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, Via ALCIDE DE GASPERI, Piazza S. MARIA (parte alta e Bassa), Piazza CASTELVECCHIO, Via BRIGNONE, Via ROMA, Via CAVOUR, Via VITTORIO VENETO, Piazzale CIMITERO, Piazza GIRETTI, Via KENNEDY, Via SOLERA, Via ASSIETTA, Via UMBERTO I°, Via PRONATI, Vicolo SAN MICHELE, Vicolo del BEDALE, Strada CANALE, Via CARLO EMANUELE, Vicolo del MOLINO, Via del PORTONE,Via GASPARE CESANO, Via VALDOMENICA, Via PERTINI, Via DONATORI DI SANGUE, Via BERTOLINO, Via COLAJANNI, Via DELLE BRUNE, Strada EUROPA, Strada PIEMONTE, Via EINAUDI ,Via BELMONDO ,Strada del PEDAGGIO, Strada CUCCIA, Strada COMBA (fino al bivio MIEGGE) Strada SANTA CATERINA, Strada BASSE, Strada CALLIERA, Strada AIRALI, Strada CANAVERO, Strada delle GASCHE, Strada CIOCA, Strada CESANI GRANERO, Strada ACCAMPAMENTO, Strada GIORDANETTO, , Strada della CROTTA (Famiglia Zumaglini, Paolasso, ecc.), Strada GHIAIE, Strada BATUR (Famiglia Elia, Ghirardi ecc), Strada RIVA',Strada SAN GIOVANNI, Strada TAGLIAREA, Strada RONCAGLIA, Strada

BORGATA BOCCO.

Il Comune si riserva di aggiungere in elenco ulteriori nuove strade oggetto di possibili dismissioni che verranno prontamente comunicate alla ditta dal R.U.P.

La ditta affidataria dovrà garantire la piena ed immediata disponibilità dei seguenti mezzi per i quali viene riconosciuta la corresponsione di una quota fissa:

- n. 4 sgombraneve con lama anteriore da mt. 3,00/3,80 potenza minima HP 70/100 a trazione su quattro ruote motrici;
- n. 1 autocarro dotato di sabbiatrice per spandimento cloruri e sabbia sulle vie;
- n. 1 pala gommata per carico sabbia, spostamento neve e ghiaccio ecc. che all'occorrenza possa essere dotata di lama anteriore ed utilizzata a supporto dei n. 4 sgombraneve in azione.

Qualora le condizioni della nevicata fossero eccezionali, sarà compito dell'Appaltatore integrare sia i mezzi sgombero neve che i mezzi di caricamento e trasporto su specifica disposizione di servizio della stazione appaltante e sia eventuali operatori con prezzi desunti dal Prezzario OO.PP. della Regione Piemonte vigente al momento dell'intervento.
I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla ditta dovranno essere perfettamente efficienti ed idonee allo svolgimento del servizio in oggetto, in particolare i trattori dovranno avere quattro ruote motrici, essere dotati dei necessari accessori per lo sgombero della neve (lame, vomere, spartineve, ecc..), essere dotati di luce lampeggiante gialla e catene in acciaio a maglia fitta.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per l'impiego richiesto.

La ditta sarà responsabile dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle attrezzature impiegate per il servizio.

art. 18) Recapito

L'appaltatore dovrà assicurare un recapito telefonico presso il quale dovranno essere reperibili permanentemente, nelle ore diurne e notturne, in giorni festivi o feriali, persone idonee a ricevere le disposizioni dal personale comunale preposto ad impartire gli opportuni ordini per il corretto e tempestivo espletamento del servizio.

art. 19) Mano d'opera

L'impresa si impegna a fornire, tramite assunzione a propria discrezione e responsabilità, la mano d'opera occasionale per la spalatura manuale, o con idonei mezzi meccanici, della neve e per lo spandimento della sabbia e/o sale, quando ritenuto necessario dalla stazione appaltante.

Nessun rapporto intercorrerà tra la stazione appaltante ed il personale adibito a tale servizio.

L'appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi della normativa di riferimento in vigore ed agli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

Le tariffe della manodopera si ritengono onnicomprensive.

Durante l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla stazione appaltante od a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

art. 20) Pagamenti

La liquidazione della "quota fissa" per l'impegno dei mezzi e del personale di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale avverrà, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico (Codice Univoco UFSDSX), entro il 15 gennaio della stagione in corso.

Il pagamento degli interventi effettuati durante la stagione invernale avverrà in una unica soluzione al termine della stagione stessa a seguito di presentazione di relativa fattura in formato elettronico.

La liquidazione avverrà a seguito di tacitazione di ogni pretesa eventuale di danni arrecati a terzi.

art. 21) Ulteriore impegno dell'appaltatore

In caso di forti e persistenti nevicate l'appaltatore dovrà essere in grado, su richiesta del R.U.P., di fornire ulteriori mezzi in aggiunta a quelli impegnati, al fine di garantire l'esatto e tempestivo intervento di sgombero neve su tutte le strade di propria competenza.

art. 22) Contabilizzazione degli interventi

Nelle dodici ore successive ad ogni intervento, la ditta appaltatrice dovra' consegnare al R.U.P., per la verifica e l'approvazione, la lista della manodopera e dei mezzi impiegati, con l'indicazione delle ore lavorate.

E' fatto obbligo tassativo alla ditta di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dal R.U.P. e di segnalare tempestivamente eventuali possibili eccedenze dalla cifra di contratto.

La ditta aggiudicataria, raggiunto l'80% dell'entità dell'ammontare presunto del contratto, dovrà darne comunicazione scritta all'amministrazione al fine di rendere la stessa in grado di assumere i provvedimenti necessari per un ulteriore finanziamento, e potrà proseguire nel servizio oltre i termini finanziari del contratto solo previo ordine scritto dell'amministrazione stessa.

art. 23) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità

Sono a totale carico dell'appaltatore:

a) L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi; ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.

b) La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione dei lavori, dipendenti anche da cause di forza maggiore;

c) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone, restando libera ed indenne l'Amministrazione Comunale ed il suo personale;

d) Ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato al R.U.P. per i provvedimenti del caso.

È fatto obbligo all'appaltatore di segnalare all'Ufficio preposto i fatti e le circostanze che, rilevati nel corso del servizio, ne possano impedire o compromettere la regolare esecuzione.

Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, ed in particolare:

a) il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;

oltre che:
b) le norme di legge comprese nel Codice della Strada;
c) i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale;
d) il D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.

art. 24) Legge antimafia

La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di antimafia e dovrà a tal fine produrre la documentazione che il Comune richiederà per effettuare i dovuti accertamenti.

In caso di mancata consegna dei documenti richiesti o di sussistenza a carico dei responsabili dell'impresa di provvedimenti o procedimenti per la lotta al fenomeno mafioso, l'aggiudicazione sarà annullata.

art. 25) Polizza assicurativa

La ditta affidataria dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, idonea polizza assicurativa a copertura RCT ed RCO con massimale € 500.000,00 per eventuali danni causati a persone o cose durante l'espletamento del servizio che dovrà essere deposita presso il Comune di Bricherasio.

art. 26) Risoluzione per inadempimento - penali

Qualora la ditta aggiudicataria non assolvesse ai propri impegni ed agli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale, o non osservasse le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dalla Direzione Lavori, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
In caso di ritardo dell'inizio dell'attività di sgombero neve o di trattamento antigelo sul territorio comunale (30 minuti dalla chiamata della D.L.) verrà applicata una penale pari ad €uro 50,00 per la prima mezzora di ritardo ed ad €uro 100,00 per le mezzore successive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA VIGILANZA
Claudio BOLLA

L'IMPRESA APPALTATRICE