

COMMITTENTE:



COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Romina BRUNO FRANCO**

OGGETTO:

**Lavori di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo dell'alveo del Torrente Chiamogna in loc. C.na Gioietta
PMO 24.01 11.02 - CIG: Z642897487**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

Località Gioietta

FASE PROGETTUALE:

STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO DEFINITIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Giugno 2019	STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTO DEFINITIVO	A.R.	I.B.	G.O.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCHIVIO: FILE N°:

4698

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Giugno 2019



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

E

SCALA:

.

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93 FAX 0121/95.03.78


Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/56.10.01 - 0125/56.48.07
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u> scheda 13 - Int. 4 (SpCat 4) lavori (Cat 1)							
1 01.A01.A10.010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Disalveo con sistemazione del materiale a riprofilatura e ripascimento spondale. NB tutto il materiale dovrà essere sistemato in alveo senza allontanamento dal cantiere e dall'alveo stesso					325,000		
	SOMMANO m³					325,000	3,82	1'241,50
2 01.A01.A30.005	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmata depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 scavo e sistemazione del materiale in sponda fondazione scogliera elevazione scogliera *(larg.=(1,00+2,50)/2) Massicciata ai piedi della scogliera esistente					39,000		
		13,000		3,000		4,000		
		13,000		1,750		35,000		
		35,000		1,000		1,000		
	SOMMANO m³					165,000	13,42	2'214,30
3 18.A30.A40.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte fondazione scogliera elevazione scogliera *(larg.=(1,00+2,50)/2) Massicciata ai piedi della scogliera esistente					39,000		
		13,000		3,000		4,000		
		13,000		1,750		35,000		
		35,000		1,000		1,000		
	SOMMANO m³					165,000	56,61	9'340,65
4 01.P24.A10.015	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,500 maggiori oneri per piasta di accesso in alveo, formazione e smantellamento savanelle, riprofilatura scarpate, tombamenti e sistemazioni a fine lavori	1,000			6,000	6,000		
	SOMMANO h					6,000	94,79	568,74
	A R I P O R T A R E							13'365,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'365,19
	sicurezza (Cat 2)							
5 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,60	144,00
6 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	13,09	65,45
	Parziale LAVORI A CORPO euro							13'574,64
	T O T A L E euro							13'574,64
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	13'574,64	100,000
C:004	scheda 13 - Int. 4 euro	13'574,64	100,000
C:004.001	lavori euro	13'365,19	98,457
C:004.002	sicurezza euro	209,45	1,543
	TOTALE euro	13'574,64	100,000
	Loranzè, 27/06/2019		
	Il Tecnico Ing. Gianluca ODETTO		
	A R I P O R T A R E		