

COMMITTENTE:



## COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Romina BRUNO FRANCO**

OGGETTO:  
**REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN STRADA SANTA CATERINA  
 IN CORRISPONDENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO A  
 PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:  
**Borgata San Michele in strada Santa Caterina**

FASE PROGETTUALE:  
**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	29/11/2019	PERIZIA GIUSTIFICATIVA	M.G.	IB	GO
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARCHIVIO: **2019.77** FILE N°:  
TESTALINI  
 DATA:  
**Loranzè, Novembre 2019**




TAVOLA N°  
**B**  
 SCALA:  
 .

**Studio Tecnico Associato**  
 ing. GABRIELE  
 ing. NOASCONO  
 ing. ODETTO  
 geol. CAMBULI  
 ing. VIGNONO  
 ing. ZAPPALÀ  
 P.IVA 08462870018

**Sede legale**  
 Via Giosuè Gianavello, n. 2  
 10060 Rorà (TO)  
 TEL. 0121/93.36.93  
 FAX 0121/95.03.78

**Sede operativa**  
 Strada Provinciale 222, n. 31  
 10010 Loranzè (TO)  
 TEL. 0125/19.70.499  
 FAX 0125/56.40.14  
 e-mail: [info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it](mailto:info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it)

PROGETTISTA:  
**Dott. Ing. Gianluca ODETTO**  
**N° 7269 J ALBO INGEGNERI**  
**PROVINCIA DI TORINO**



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
	<b>sistemazione scarpata in frana (SpCat 1)</b>								
1 01.P24.A10.005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 0.500 rimozione e sistemazione porzione di frana staccata e precarie condizioni di stabilità, riprofilatura e sistemazione scarpata, pulizie e sistemazioni varie, ecc.						9,500		
	SOMMANO...	h					9,500	62,08	589,76
2 18.A30.A10.005	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, o rinterro e ad imbottimento di sponda fondazione scogliera per sistemazione scarpata * (larg.=(2,10+2,80)/2)			24,000	2,450	1,000	58,800		
	elevazione scogliera per sistemazione scarpata * (larg.=(1,00+(1,80+2,50)/2)/2)*(H/peso)=(3,00+5,00)/2)			24,000	1,575	4,000	151,200		
	elevazione scogliera per sistemazione scarpata						1,773		
	SOMMANO...	m³					211,773	4,19	887,33
3 18.A30.A40.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte								
	fondazione scogliera per sistemazione scarpata * (larg.=(2,10+2,80)/2)			24,000	2,450	1,000	58,800		
	elevazione scogliera per sistemazione scarpata * (larg.=(1,00+(1,80+2,50)/2)/2)*(H/peso)=(3,00+5,00)/2)			24,000	1,575	4,000	151,200		
	SOMMANO...	m³					210,000	56,61	11'888,10
	Parziale sistemazione scarpata in frana (SpCat 1) euro								13'365,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>								13'365,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								13'365,19
	<b>sicurezza (SpCat 2)</b>								
4 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese			36,000 0,364			36,000 0,364		
	SOMMANO...	m				36,364		3,60	130,91
5 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)						6,000		
	SOMMANO...	cad				6,000		13,09	78,54
	Parziale sicurezza (SpCat 2) euro								209,45
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								13'574,64
	<b>T O T A L E euro</b>								13'574,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>								

