COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	022	0	V	G	004	schema atto	0-19

IL SINDACO :
Simone Ballari

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Valter Ripamonti

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO

SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	Settembre 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI BRICHERASIO

(Città Metropolitana di Torino)

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE

PROGETTO ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che a seguito di gara i lavori sono stati appaltati all'impresa GEOVERDE SYSTEM srl – Corso Massimo d'Azeglio, 19 – TORINO, come da contratto rep. n.ro 3940 del 26.07.2018.
Vista la necessità di apportare alcune lievi modifiche e migliorie è stata redatta la presente perizia di variante suppletiva nel settembre 2019, con un importo lavori a base d'asta pari a € 131.770,47 che, per effetto del ribasso d'asta del 28,75% pari ad € 37.884,01 si riduce ad € 93.886,46 più oneri specifici per la sicurezza pari ad € 4.100,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo netto contrattuale pari a € 97.986,46 sulla base dei prezzi di capitolato speciale d'appalto facente parte del suddetto contratto principale.
Rilevato che il maggior importo netto dei lavori da eseguire della suddetta perizia è di € 7.694,71 risultanti come segue:

Importo netto contrattuale perizia di variante suppletiva	€	97.986,46
Importo netto contrattuale del progetto	€	90.291,75
Maggior importo dei lavori di perizia ed importo dell'atto di sottomissione	€	7.694,71

Ciò premesso la sottoscritta Impresa dichiara di eseguire i lavori considerati nella menzionata perizia di variante suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserve comunque deducibili, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto, per cui l'importo complessivo dei suddetti lavori rimane stabilito € 97.986,46 di cui € 7.694,71 per effetto del presente atto di sottomissione.

Nell'anno ..... nel giorno ..... nel mese di ..... in Bricherasio il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- visto il contratto ed il Capitolato Speciale D'Appalto dei lavori in oggetto sopra indicati;
- visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010
- considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste nel progetto principale e non considerate nell'elenco prezzi annesso al Capitolato Speciale D'Appalto;

HA CONCORDATO

con il Signor Gorino Marco in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa i seguenti nuovi prezzi:

NP1)

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondità cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della città - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20, spessore minimo cm 12 altezza cm 30

(Articolo: 01.P05.B45.005)

m € 7,50

(al metro euro sette/50)

NP2)

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.
(Articolo: 01.A23.B50.015)

m € 15,92 € 9,35 58,76%

(al metro euro quindici/92)

NP3)

Opere di adeguamento recinzione esistente, compresa la rimozione della stessa, opere di demolizione, realizzazione nuova copertina con adeguamento quote e posizionamento recinzione

ml € 205,00 € 174,25 85,00%

(al metro lineare euro duecentocinque/00)

NP4)

Opere di adeguamento altezza cancello esistente, comprese opere di rimozione, riposizionamento e raccordo rampa di acceso.

cad € 950,00 € 807,50 85,00%

(cadauno euro novecentocinquanta/00)

Le opere in appalto soggette a ribasso d'asta possono suddividersi tra le diverse categorie ai sensi dell'art. 118 del d.lgs e art. 30 del REG.

OPERE IN APPALTO SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

Descrizione	**Importo**	**Percentuale**
Scavi, demolizioni e rimozioni	€ 18.730,21	14,21%
Tubazioni, pozzetti e chiusini	€ 42.598,35	32,33%
Fondazioni, sovrastrutture stradali e bitumature	€ 54.907,25	41,67%
Calcestruzzi, casserature e acciai di armatura	€ 11.550,42	8,77%
Segnaletica verticale e orizzontale	€ 3.984,24	3,02%
Totale opere in appalto soggette a ribasso d'asta	**€ 131.770,47**	**100,00%**

OPERE IN APPALTO NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

Descrizione	**Importo**	**Percentuale**
Per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.100,00	100,00%
Totale oneri specifici	**€ 4.100,00**	**100,00%**

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno ..... giorno .....nel mese di ..... con il presente atto si conviene quanto segue:

L'Impresa appaltatrice assume l'impegno di eseguire senza alcuna eccezione i lavori di perizia di variante suppletiva.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale per cui l'importo complessivo dei suddetti lavori rimane stabilito € 97.986,46 di cui € 7.694,71 per effetto del presente atto di sottomissione.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di Legge.

Bricherasio,

IL DIRETTORI DEI LAVORI:

L'IMPRESA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BRICHERASIO: