

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	026	0	2V	G	005	elenco	0-20

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Romina BRUNO FRANCO

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Valter Ripamonti (Capogruppo)



Dott. Ing. Ivan Barbero

Dott. Geol. Marco Barbero

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO

ELENCO NUOVI PREZZI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	Novembre 2020	GG	
1				
2				
3				
4				

COMUNE DI BRICHERASIO

(Città Metropolitana di Torino)

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE

SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II

PROGETTO ESECUTIVO

SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

ELENCO NUOVI PREZZI

NP22)

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche

(Articolo: 01.A20.F70.010)

mq. € 15,25

(al metro quadrato euro quindici/25)

NP23)

Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente

(Articolo: 01.A20.B50.005)

mq. € 6,59

(al metro quadrato euro sei/59)

NP24)

Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati. Con smalto sintetico a due riprese.

(Articolo: 01.A20.F40.020)

mq. € 13,75

(al metro quadrato euro tredici/75)

NP25)

Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati. Per superfici di almeno m² 4

(Articolo: 01.A20.A60.005)

mq. € 2,13

(al metro quadrato euro due/13)

NP26)

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte lavabili per zone danneggiate da infiltrazioni su muri perimetrali
(Articolo: 02.P80.S28.010)

mq. € 3,32

(al metro quadrato euro tre/32)

NP27)

Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce. Per superfici di almeno m² 4
(Articolo: 01.A20.A90.005)

mq. € 17,01

(al metro quadrato euro diciassette/01)

NP28)

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine. In ferro a doppio T (putrelle). Travi UPN 180 mm per rinforzo cordolo di copertura.
(Articolo: 01.A18.A30.005)

Kg. € 2,76

(al kilogrammo euro due/76)

NP29)

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10. A doppio T.
(Articolo: 01.A18.A40.005)

Kg. € 3,91

(al kilogrammo euro tre/91)

NP30)

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola. Serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16.

(Articolo: 08.A35.H10.165)

m. € 15,87

(al metro euro quindici/87)

NP31)

Opere di rifacimento impianto elettrico nei locali wc al piano terreno e primo comprendente la rimozione dei cavi elettrici esistenti non più idonei, fornitura e posa di nuove tubazioni e relativi cavi alimentazione, scatole di derivazione e collegamento alla rete esistente per alimentazione accessori e corpi illuminanti.

cad. € 1.290,00

(cadauno euro milleduecentonovanta/00)

NP32)

Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco - in lamiera cadmiata, esecuzione per condotto, con motore elettrico 4 poli trifase o monofase. Port.mc/h1000-1800 ht30-42 mm rumor.dba 59 hp050.

(Articolo: 05.P64.A70.015)

cad. € 219,09

(cadauno euro duecentodiciannove/09)

NP33)

Realizzazione di quadro elettrico generale, compreso contenitore, sezionatori per piano seminterrato, terreno e primo, suddivisi per zone (esistente e nuovo ampliamento), centrale termica, gestione elettropompa e servizi, cablaggio e oneri di collegamento.

cad. € 5.819,00

(cadauno euro cinquemilaottocentodiciannove/00)

NP34)

Realizzazione di nuova linea di alimentazione quadri di piano esistenti con partenza dal quadro generale, compresa la fornitura e posa di tubazioni, cavi elettrici e oneri di collegamento.

cad. € 1.200,00

(cadauno euro milleduecento/00)

NP35)

Ripristino linea di alimentazione centrale termica e etettropompa pozzo drenante e sonde di rilevamento temperature ambiente, compresa fornitura e posa di tubazioni, sostituzione cavi e cablaggi.

cad. € 950,00

(cadauno euro novecentocinquanta/00)